



- 1 RURA WODOCIĄGOWA/KANALIZACYJNA DN.....
- 2 TAŚMA OZNACZENIOWO-LOKALIZACYJNA Z WKŁADKĄ STALOWĄ 40 CM NAD PRZEWODEM
- 3 PODSYPKA 10-15 CM UBIJANIE RĘCZNE ZAGĘSZCZENIE 90-95 SPD
- 4 OBSYPKA UBIJANIE LEKKIM WIBRATOREM PŁASZCZYZNOWYM DO 100 KG ZAGĘSZCZENIE 90-95 SPD
- 5 WYPEŁNIENIE ZAGĘSZCZENIE ZGODNIE Z LOKALIZACJĄ RURY
- 6 EWENTUALNIE WZMOCNIENIE GRUNTU

Minimalne przykrycie rury 1,20m, w przypadku gdy przykrycie jest mniejsze od 1,20m docięplić keramzytem

* niezagęszczać mechanicznie

UŁOŻENIE RURY PE/PVC W WYKOPIE

