

## Przedmiar

| Lp.               | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                    | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
| <b>PRZEDMIAR:</b> |                                  |                                                                                                                      |      |         |       |
| 1                 | KNR 2-31<br>0807-01-anal<br>ogia | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej                                                                             | m2   |         |       |
|                   |                                  | 1,10 * 5 + 0,8 * 3,4                                                                                                 | m2   | 8,220   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 8,220 |
| 2                 | KNR 2-31<br>0801-01              | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm                                                               | m2   |         |       |
|                   |                                  | 0,50 * (5 + 3,4)                                                                                                     | m2   | 4,200   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 4,200 |
| 3                 | KNR AT-53<br>0101-01             | Skucie lokalnych, niestabilnych fragmentów tynku                                                                     | m2   |         |       |
|                   |                                  | 8,4 * 0,3                                                                                                            | m2   | 2,520   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 2,520 |
| 4                 | KNR AT-53<br>0101-02             | Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,0 cm - przyjęto 30%                                                      | m2   |         |       |
|                   |                                  | 8,4 * 0,3                                                                                                            | m2   | 2,520   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 2,520 |
| 5                 | KNR AT-53<br>0101-04             | Jednokrotne ręczne zagruntowanie podłoża                                                                             | m2   |         |       |
|                   |                                  | 8,4                                                                                                                  | m2   | 8,400   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 8,400 |
| 6                 | KNR AT-53<br>0201-01             | System na styropianie (EPS): Termo Organika EPS, TERMONIUM EPS - płyty EPS o grubości do 15 cm                       | m2   |         |       |
|                   |                                  | 1 * (5 + 2,7 + 0,7)                                                                                                  | m2   | 8,400   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 8,400 |
| 7                 | NNRNKB<br>202 0541-02            | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm                                      | m2   |         |       |
|                   |                                  | 0,3 * (5 + 2,7 + 0,7)                                                                                                | m2   | 2,520   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 2,520 |
| 8                 | KNR 2-31<br>0511-02              | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka brukowa z rozbiórki | m2   |         |       |
|                   |                                  | 8,22                                                                                                                 | m2   | 8,220   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 8,220 |
| 9                 | KNR 4-01<br>0212-01              | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- ścianka doświetlenia                   | m3   |         |       |
|                   |                                  | (1,4 + 0,70) * 2 * 1 * 0,15                                                                                          | m3   | 0,630   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 0,630 |
| 10                | KALK.WŁAS<br>NA                  | Montaż doświetlacza piwnicznego o wym.100x130x40 ACO                                                                 | kpl. |         |       |
|                   |                                  | 1                                                                                                                    | kpl. | 1,000   |       |
|                   |                                  |                                                                                                                      |      | RAZEM   | 1,000 |