
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
ADRES INWESTYCJI: uL.Parkowa 6 21-100 Lubartów
NAZWA INWESTORA: PGK SP Z O.O
ADRES INWESTORA: UL.PARKOWA 6 21-100 LUBARTÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
	drzwi wejściowe	1,0 * 2,1 * 6 + 1,0 * 2,1 * 4	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2		
	drzwi wew.	0,9 * 2,1 * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
3	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		(2,1 * 2 + 1,0) * 2 * 0,15	m2	1,560	
				RAZEM	1,560
4	KNKRB 2 0802-07	Tynki ościeży o szer. 15 cm zwykłe III kat. wykonywane ręcznie	m2		
		(2,1 * 2 + 1) * 10 * 0,15 * 2	m2	15,600	
				RAZEM	15,600